Formular F3

Obiectiv: 001 TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
Proiectant: GENERAL PROIECT CONSTRUCT SRL

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de l

Obiect: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII
Categorie: 02 ARHITECTURA

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	**CO06B 99**	MP	**554,00000**
	GARD METALIC		
2	**9002024**	MP	**788,04000**
	GAZON SINTETIC 2-5 CM SI BANDA IMBINARE		
3	**CK16A1 82**	MP	**12,75000**
	PORTI ACCES TEREN DE SPORT		
	L: 10158 -M :2930615 -PORTI ACCES TEREN DE SPORT		
4	**RPCO41C 02**	M	**6,00000**
	BANCUTE DIN LEMN CU STRUCTURA METALICA - ASIMILAT		
5	**1110131**	BUCATA	**1,00000**
	VESTIAR MODULAR (CONTAINER 6*2,5M)		
6	**7500809**	BUCATA	**1,00000**
	GRUP SANITAR ECOLOGIC		
7	**8808625**	BUCATA	**3,00000**
	COSURI DE GUNOI		
8	**7334760**	BUCATA	**1,00000**
	FILEU MOBIL TENIS DE CAMP STANDARD (12,8*X1,7X3MM)		
9	**TSH38A1 82**	BUCATA	**2,00000**
	PORTI MINIFOTBAL DIN OTEL STANDARD MOBILE CU PLASA 3*2 (PERECHE)		

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea
10	CR34B 99	M	119,19000
	RIGOLE DE SCURGERE,DIN CARAMIDA PRESATA EXECUTATE CU SECTIUNEA DE 20X25 CM		
11	CI08C 99	MP	4,40000
	PLACAJ GRESIE TREPTE		
	L: LC52B -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)		
	L: LC64F -0333:2422612 -PLACI CERAMICE GRESIE PORTELANATA MARAZZI		
12	CH08A 02	M	3,40000
	BALUSTRADE METALICE ALE SCARILOR		
	L: LC15H -0068:6718764 -MINA CURENTA		
13	TRA05A15 82	TONE	10,00000
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE		
14	DA14A1 82	M CUB	35,70100
	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE		
	L: 10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)		
15	DE10F1 82	M	260,00000
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON		
16	DA10A 99	M CUB	105,24600
	PIETRIS PARCARI		