Formular F3

Obiectiv: 001 TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
Proiectant: GENERAL PROIECT CONSTRUCT SRL

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de l

Obiect: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII
Categorie: 03 INST.ELECTRICE

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe		U/M	Cantitatea
1	EF02A1	82	BUCATA	1,00000
	TABLOU ELECTRIC- GATA ECHIPAT AVAND GREUTATEA 50-150 KG			
	L: 12061 -0001:7349003 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56			
2	EE13XB	91	BUCATA	2,00000
	STILPI DE ILUMINAT SOLAR H=5M CU 2 CORPURI DE ILUMINAT CU LED 80W/STALP			
	L: 10151 -M :6301793 -STILPI DE ILUMINAT SOLAR H=5M CU 2 CORPURI DE IL. LED 80W/ST			
3	EE13XA	91	BUCATA	4,00000
	STILPI DE ILUMINAT H=5M CU 2 CORPURI DE ILUMINAT CU LED 80 W /STALP			
4	EC02A1	82	M	250,00000
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP			
	L: 12007 -0018:4802602 -CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778			
5	TSA01C2	82	M CUB	60,00000
	SAPATURA			
6	TSD15B1	82	M CUB	35,00000
	STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP			
7	TSD19B1	82	M CUB	35,00000
	UMPLUTURA DE PAMANT SI COMPACTARE			
8	TRA02A15	82	TONE	10,00000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. $			