Formular F3

Obiectiv: 001 TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
Proiectant: GENERAL PROIECT CONSTRUCT SRL

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 CONSTRUCTII SI INSTALATII
Categorie: 01 STRUCTURA

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe		U/M	Cantitatea
1	TSE01C1	82	SUTE MP	8,62000
	CURATARE SI NIVELARE TEREN			
2	TSC02A1	82	SUTE MC	7,23000
	SAPATURA MECANIZATA, REALIZATA CU SPRIJINIRI VERTICALE			
3	TSD07B1	82	SUTE MC	4,42000
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.95-96 %			
4	DA12A1	82	M CUB	411,00000
	STRAT SUPORT PIATRA RAU SAU ROCA 30-60 MM			
5	DA12A1	82	M CUB	162,00000
	STRAT FUND REPROF PIATRA SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			
6	DA06A1	82	M CUB	131,00000
	STRAT AGREG NAT(NISIP 15CM)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			
7	CA01A1	82	M CUB	33,00000
	TURNARE BETON SIMPLU SI DE EGALIZARE C8/10			
	L: 10173 -M :2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)			
8	CA01D1	82	M CUB	235,00000
	TURNARE BETON CLASA C16/20 IN FUNDATII SI PLACA SUPORT			
	L: 10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)			

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe		U/M	Cantitatea
9	CB02B1	82	MP	162,00000
	COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE			
10	DB08A	99	M	500,00000
	ROST TAIERE 8MM, UMPLT CU SNUR CAUCIUC SI MASTIC BITUMINOS IN PLACA SUPORT DE BETON ARMAT			
11	CC01A	99	KG	4.604,00000
	ARM. DIN OTEL BETON BST500S IN FUNDATII SI PLACA SUPORT DE BETON ARMAT INCLUSIV PROC.,FASONARE SI TR			
	C:01:1.00:PENTRU UTILIZAREA OTELULUI BETON PC 52 IN LOC DE OB 37 FASONAT IN ATELIERE DE S			
	L: LC07C -0001:2000418 -OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM			
12	CC01A	99	KG	5.000,00000
	ARMATURI DIN OTEL BETON FI6/20 CM, BST500S IN PLATFORMA SUPORT BETON ARMAT			
	C:01:1.00:PENTRU UTILIZAREA OTELULUI BETON PC 52 IN LOC DE OB 37 FASONAT IN ATELIERE DE S			
	L: LC07C -0001:2000418 -OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM			
13	TRA02A15	82	TONE	741,00000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR			