ORAŞUL FLĂMÂNZI
JUDEŢUL BOTOŞANI
TEL. 0231552351; FAX 0231552626
e-mail orasflamanzi@yahoo.com
www.primariafămânzi.ro

Nr. 15.128 Din 13.05.2019

Către,

Posibili ofertanți

Urmare Solicitării de clarificări făcută de un posibil ofertant, aferentă anunțului de cumpărare directă ,contract de lucrări „ **INCURAJAREA IMPLICARII COPIILOR SI TINERILOR IN ACTIVITATI SI COMPETIȚII SPORTIVE „** vă facem cunoscut răspunsul la scrisoarea de clarificări.

PRIMAR
OLOERIU DAN

ROMÂNIA * ORAS FLĂMÂNZI - JUDETUL BOTOŞANI *

ÎNTOCMIT
REF. DE SPECILAITATE
IVANICIUC CONSTANTIN

SC GENERAL PROIECT CONSTRUCT SRL

Nr. Reg. Comertului: J40/11137/23.06.2005; C.U.I.: 17718235

Str. Rimnicu Sarat , nr. 18, bl. 16, Etj. IV, ap. 79, sector 3, Bucuresti, Cod postal 031914

Nr. înreg. 001
Data: 09.05.2019

PRIMĂRIA ORAȘ FLĂMÂNZI
JUDEȚUL BOTOȘANI
NR. 15.109
DIN 13.05.2019

RĂSPUNS LA SCRISOAREA DE CLARIFICĂRI

Denumirea obiectivului de investiții:

ÎNCURAJAREA IMPLICĂRII COPIILOR ȘI TINERILOR ÎN ACTIVITĂȚI ȘI COMPETIȚII SPORTIVE

Către: ORAȘUL FLĂMÂNZI

Prin prezenta vă înaintăm, lămuririle și completările necesare clarificărilor solicitate de dumneavoastră

1. In devizul de Arhitectură la art. 4 rpco41c sunt prevăzute băncuțe din lemn cu structură metalică. Vă solicităm să ne comunicați unde vor fi amplasate (dacă sunt amplasate în vestiar) și care sunt detaliile pentru băncuțe.

Răspuns:

Băncuțele prevăzute în devizul de arhitectură se vor amplasa în funcție de eveniment, acestea fiind mobile (exemplu: de-a lungul aleilor de acces, în jurul terenului de sport, etc.). Nu sunt prevăzute detalii deoarece acestea se vor achiziționa gata confecționate - bancă simplă fără suport fabricată din profile rectangulare de oțel 45x45x3mm, culoare stabilită de comun acord cu beneficiarul.

Lățime totală 40 cm, înălțimea șezutului este de 45 cm, înălțimea totală 45 cm;

Șezutul este din lemn de rășinoase lăcuit în 2 straturi;

Greutatea maximă suportată: 100kg/ml.

Greutate proprie: aproximativ 10kg/ml.

Lungimea maximă pentru o bucată: 1 m.

2. In devizul de Arhitectură la art. 5 1110131 apare vestiarul modular. Vă rugăm să ne comunicați care sunt dotările de echipare al vestiarului.

Răspuns:

*În memoriul tehnic de arhitectură – faza PTh la pagina 14 este făcută specificația " În partea de est a terenului de sport se vor amplasa vestiare modulare de tip container și un grup sanitar ecologic. Containerele vestiar se caracterizează printr-o construcție sudată, asigurând robustețea și rezistența în timp, iar termoizolația este asigurată de folosirea de panouri sandwich cu spumă poliuretanicaă de 60mm grosime, la pereți și acoperiș, asigurând astfel un înalt grad de protecție termică. Pot fi dotate cu compartimentări conform necesităților." Containerul Vestiar vine dotat cu ușă metalică de intrare, fereastră rotobasculantă 800*1100, pardoseală din covor PVC de trafic greu, instalație electrică completă. Din punct de vedere al dotărilor de instalații sanitare rămâne la latitudinea beneficiarului și în funcție de buget dacă acestea se dotează sau nu.*

3. In devizul de Arhitectură la art. 10 CR34B sunt prevăzute rigole de scurgere 119,19 ml. Având în vedere detaliile A-E Sectiuni din Planşa R-03 Plan Fundaţii. Detalii vă solicităm să ne comunicaţi modul de realizare a rigolei, respectiv,

a. Rigola se va executa doar din beton monolit turnat la fata locului (impreuna cu placa de beton) si procurarea unui capac / grilaj sau in acest canal (de rigola) se vor fixa rigole prefabricate

b. Daca se monteaza rigole prefabricate va solicitam sa ne comunicati detaliile tehnice pentru acestea

c. Va solicitam sa ne comunicati cum se va realizat evacuarea apelor pluviale colectate de rigole

Răspuns:

Rigola se va executa doar din beton monolit turnat la faţa locului (împreună cu placa de beton) prin proiect nu s-a prevăzut procurarea unui capac/grilaj sau în acest canal (de rigola) nu se vor fixa rigole prefabricate.

Evacuarea apelor pluviale colectate de rigole se va efectua prin minim patru puncte de scurgere din beton monolit realizate la faţa locului, adaptate la terenul natural.

4. In devizul de Arhitectură la art. 14 da14aleste prevăzută fundaţie de beton la străzi alei şi platforme carosabile (beton C20/16 - 35,701 mc). Vă solicităm să ne comunicaţi ce anume reprezintă acest articol şi unde anume se va pune în operă (dacă reprezintă betonul de fixare al bordurilor sau altceva).

Răspuns:

Reprezintă betonul pentru alei, trotuare şi fixare borduri.

5. In devizul de Arhitectura la articolul 16 da10a este prevazut pietris parcari 105,246 mc. Va solicitam sa ne comunicati care e suprafata acestor parcari si care e grosimea stratului.

Va solicitam sa ne comunicati toate straturile necesare realizarii parcarii iar daca straturile cuprind si alte elemente pe langa pietris va rugam sa ne comunicati articolele si cantitatile care se vor oferta.

Răspuns:

Suprafaţa parcării va fi de 554,96mp cu o grosime a stratului de pietriş de aproximativ 20cm. Parcarea este realizată dintr-un singur strat de pietriş, nu sunt prevăzute şi alte straturi.

6. In Plansa A04 Plan amenajare teren sunt prevazute alei pietonale, care sunt detaliate in plansa A-09 Dotari si echipamente ca fiind realizate din pavaje, strat de nivelare, geotextil si strat suport, elemente descrise si in Memoriu Tehnic respectiv alei realizate din pavaj 30x30cm. Va solicitam sa ne comunicati unde se regasesc articolele pentru executia aleilor pietonale.

Răspuns:

Este inclus în articolul art. 14 da14a1 - fundaţie de beton la străzi alei şi platforme carosabile.

7. Vă solicităm să ne comunicaţi dacă împrejmuriea se va monta şi pe stâlpii de iluminat, sau în zona de montaj al acestora se vor dubla cu stâlpii de gard.

Răspuns:

Se va monta pe stâlpii de iluminat, fără a se dubla cu stâlpi de gard.

8. In caietul de sarcini ale P.T. Instalații Electrice se regăseste:

- cablul de alimentare general CYY 3x4 mmp și
- cablul de alimentare pentru stâlpi CYY 3x2,5 mmp

In devizul de Instalații electrice se regăsește doar cablul CYY 3x2.5 mmp și vă solicităm să ne comunicați unde se regăsește cablul CYY 3x4 mmp și care este lungimea acestuia.

Răspuns:

A nu se lua în considerare - cablul CYY 3x4 mmp.

Atenție cablul prevăzut în antemăsurătoare este CYABY 3x2,5 – 250ml. (vezi antemăsurătoare poziția 4).

9. In caietul de sarcini ale P.T. Instalatii Electrice se regaseste prevazut tub PEID 40 mm atat pentru cablu CYY 3x4 mmp cat si CYY 3x2,5 mmp, dar acest tub nu este prevazut in listele de cantitati. Va solicitam sa ne comunicati unde se oferteaza acest tub.

Răspuns:

Tubul PEID 40 mm nu este nesar deoarece s-a prevăzut cablu CYABY – 250ml (vezi antemăsurătoare poziția 4).

10. În Memoriu Tehnic și în planșa A10 - Vegetație propusă sunt descrise elemente de amenajare peisageră, însă aceste elemente de vegație nu sunt cuprinse în Listele de cantități. Vă solicităm să ne comunicați unde se vor oferta aceste lucrări și care sunt cantitățile aferente.

Răspuns:

*În memoriul tehnic de arhitectură – faza PTh la pagina 16 este făcută mențiunea "După realizarea terenul de sport multifuncțional, **se dorește pe o perioadă mai lungă de timp** îmbunătățirea treptată al aspectului estetic al amplasamentului, prin amenajare peisageră.", prin urmare amenajarea peisageră nu se va realiza în această etapă ci treptat în timpul exploatării.*

Vă stăm la dispoziție pentru orice alte clarificări pe care le considerați necesare.

Administrator,

Ing./Arh. Dudu Daniel